

Økonomi for forslaget der arbejdes med på nuværende dato may 2013, som det ses er der gjort klar til en stigning på yderligere 20% i kr. i alt 2,475 mill kr: total 14,85 mill kr for et dige der er 20 cm lavere. Pris nu 14,85 mill kr. mod kun 6,0 mill kr. Længe leve demokratiet. bemærkninger pf.

10. Økonomi: (rev. Projekt forslag no. 8 tegn 2G) *DIGEHØJDE 2,2 meter*

| | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|
| - Arbejdsplads mob / demob | : | 200.000 kr. | ✓ |
| - Supplerede geotekniske boringer | : | 60.000 kr. | <i>÷ 20000</i> |
| - Div. landinspektørhjælp | : | 50.000 kr. | ✓ |
| - 2200 m jorddige, heraf 100 m med sten | : | 4.300.000 kr. | ✓ |
| - Betondige incl. ydre beskyttelse og trapper | : | 580.000 kr. | ✓ |
| - Vestre minidige 70 m jord / beton og evt. erstatning | : | 170.000 kr. | ✓ |
| - Nordre bag - dige 75 m jorddige, fladt | : | 170.000 kr. | ✓ |
| - Asfaltbump | : | 30.000 kr. | ✓ |
| - Overgange veje | : | 220.000 kr. | ✓ |
| - Overgange fodgængere / hegn | : | 390.000 kr. | ✓ |
| - Kloakarbejde, højvandsklapper i brønde, skøn 12 stk plus 3 større bygværker | : | 1.400.000 kr. | ✓ |
| - Drænarbejde 1600 m, rør / brønde | : | 110.000 kr. | ✓ |
| - Drænfaskiner 1500 m | : | 230.000 kr. | ✓ |
| - Uforudseeligt til blødbundsudskiftning | : | 300.000 kr. | ✓ |
| - 2 pumpestationer i laveste områder a 15 l/s (forudsat ført til eks. udløbsledninger) | : | 350.000 kr. | ✓ |
| - Uforudseelige udgifter uspecificeret | | | |
| div. erstatninger incl. tinglysning | : | 594.000 kr. | <i>÷ 106000</i> |
| - Rådgivende Ingeniør, til Kap. 1 | : | 371.000 kr. | } <i>126000</i> |
| incl. ca. 98.000 | | | |
| Rådgivende Ingeniør udbud / tilsyn | : | 375.000 kr. | |
| Overslag (excl. moms og finansieringsudgifter) | : | <u>9,9 mill. kr.</u> | |
| <u>Overslag i alt incl. moms</u> | : | <u>12,375 mill. kr.</u> | |

Det foreslås at lodsejerkredsen, på Kap. 1 mødet, accepterer at overslaget, efter indhentning af entreprenørtilbud, må være steget indtil 20 % før nyt Kap. 1 møde skal gennemføres.